

Pos	Désignation	Unité	Qté	P.U.	Montant
TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
01	Installations de chantier.	Ens	1		
02	Repérage précis des réseaux.	Ens	1		
03	Études d'exécution, plans de récolement.	Ens	1		
04	Pose Clôtures de chantier + portails provisoires.	Ens	1		
TOTAL TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
TERRASSEMENTS					
05	Décapage de la terre végétale.				
	<i>Bâtiment</i>		516m3		
	<i>Voiries</i>		888m3		
	<i>Aire de stockage</i>	m ³	1006,70	2411,00	
06	Terrassements en grande masse sur emprise bâtiment.	m ³	186		
07	Terrassements en grande masse sur emprise voiries et aire de stockage.	m ³	1 750		
08	Nettoyage de la chaussée.	Ens	1		
TOTAL TERRASSEMENTS					
FONDACTIONS					
09	Compactage du fond de forme, compris géotextile.	m ²	8033		
10	Plate forme bâtiment épaisseur 50cm.	m ²	1 719		
11	Plate forme voirie légère et aire de stockage épaisseur 55cm.	m ²	4114		
12	Plate forme voirie lourde épaisseur 73cm.	m ²	2200		
13	Traitement de sol chaux-ciment sur emprise bâtiment et voiries.	m ²	8033		NC
TOTAL FONDACTIONS					
RÉSEAUX					
14	Canalisation EU Ø125mm.	ml	110		
15	Regard de visite EU tampon fonte.	Uté	1		
16	Regard avaloir dimensions 1,00x1,00m.	Uté	1		
17	Regard de descente EP tampon fonte.	Uté	11		
18	Canalisation EP en PVC série assainissement.				
	Ø 200mm	ml	118		
	Ø 250mm	ml	47		
19	Regard avaloir avec panier et grille fonte.	Uté	1		
20	Fourreau AEP de diamètre adapté depuis branchement jusque dans bâtiment.	ml	98		
21	Fourreaux aiguillés Ø110mm et 63mm pour liaison électrique.	ml	98		
22	Fourreaux aiguillés Ø42/45mm pour réseau téléphone.	ml	98		
23	Fourreaux aiguillés Ø 63mm en attente pour éclairage extérieur.	ml	270		
TOTAL RÉSEAUX					
VOIRIE					
24	Bordures T2 normalisées.	ml	78		
25	Enrobés pour voirie lourde.	m ²	2200		
26	Enrobés pour voirie légère.	m ²	497		
	Option pour enrobés emprise Hangar coté Sud	m ²	261		NC
27	Finition gravillonnée bi-couche pour aire de stockage.	m ²	3356		
TOTAL VOIRIE					
DIVERS					
28	Reprofilage des terres sur la périphérie du bâtiment.	Ens	1		
29	Traçage à la peinture blanche de signalisation.				
	<i>Places de stationnement</i>	ml	85		
	<i>Place handicapés</i>	Ens	1		
30	Essais de plaques sur plate forme bâtiment.	Ens	1		
31	Clôture semi rigide hauteur 2,50m.	ml	161		
32	Clôture grillagée hauteur 2,50m.	ml	288		
33	Portail battant métallique 2 vantaux ht 2500mm, longueur 8000mm	Ens	2		
34	Portail coulissant ht 2500mm, longueur 8000mm.	Ens	2		NC
35	PV pour motorisation du portail coulissant.	Uté	2		NC
36	Fourreaux aiguillés Ø42/45mm pour portail motorisé.	ml	60		NC
37	Plantation d'arbres de haute tige persistants.	Uté	6		
TOTAL DIVERS					

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
TERRASSEMENTS
FONDACTIONS
RÉSEAUX
VOIRIE
DIVERS
TOTAL HT
TVA 19,6%
TOTAL TTC