

Pos	Désignation	Unité	Qté	P.U.	Montant
T R A V A U X P R É P A R A T O I R E S					
01	Installations de chantier.	Ens	1		
02	Bureaux de chantier.	Ens	1		
03	Implantation des ouvrages.	Ens	1		
04	Études d’exécution, plans de récolement.	Ens	1		
05	Panneau de chantier. Dimensions 2,00x3,00m.	Ens	1		
T O T A L T R A V A U X P R É P A R A T O I R E S					
T E R R A S S E M E N T S					
06	Terrassements pour fondations.				
	hangar	m³	120		
	bureaux	m³	40,5		
07	Remblaiement et évacuation des terres excédentaires.	m³	157		
T O T A L T E R R A S S E M E N T S					
F O N D A T I O N S					
08	Gros béton sous les fondations.	m³	87,200		
09	Semelles isolées en béton armé.	m³	26,600		
10	Bêche en béton armé au droit de la dalle extérieure.	m³	3,900		
11	Préscellement des platines et boulons d’ancrage fournis par le charpentier.	Uté	21		
12	Longrines en béton armé.				
	section 20/60 en partie courante	ml	160		
	Section 40/40 sous bungalows	ml	43,40		
T O T A L F O N D A T I O N S					
D A L L A G E - P L A N C H E R					
13	Dallage en béton armé épaisseur 18cm.	m²	1507		
T O T A L D A L L A G E P L A N C H E R					
R É S E A U X					
14	Réseau EU intérieur Ø100mm en PVC.	ml	11		
15	Attentes EP ø150mm au droit de chaque descente EP.	Uté	10		
16	Essais et vérification des réseaux.	Ens	1		
T O T A L R É S E A U X					
F I N I T I O N S					
17	Seuils en béton armé.				
	Protégés par cornière 20/20/3mm - portillons	ml	10		
	Protégés par cornière 50/50/3mm - porte sectionnelle	ml	28		
T O T A L F I N I T I O N S					

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
TERRASSEMENTS
FONDATIONS
DALLAGE - PLANCHER
RÉSEAUX
FINITIONS
TOTAL HT
TVA 19,6%
TOTAL TTC