Pos	Désignation	Unité	Qté	P.U.	Montant
TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
01	Installations de chantier.	Ens	1		
02	Études d'exécution, plans et notes de calcul.	Ens	1		
TOTAL TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
OSSATURE PRIMAIRE					
03	Fourniture au maçon des platines et tiges d'ancrage.	Ens	1		
04	Charpente métallique comprenant poteaux, arbalétriers, pans de fers, éléments de contreventement.	Ens	1		
TOTAL OSSATURE PRIMAIRE					
OSSATURE SECONDAIRE					
05	Supports de couverture comprenant pannes, bracons, etc.	Ens	1		
06	Structure d'acrotère comprenant potelets, lisses, équerres, compris ossature de bandeau pour entrée.	Ens	1		
07	Dispositif pour fixation des garde-corps pour entretien.	Ens	1		
08	Structure métallique pour chevêtres.				
	<i>Entrées RP</i>	Uté	4		
	<i>Châssis de désenfumage et skydomes.</i>	Uté	9		
09	Structure pour précadres au droit des ouvertures.				
	<i>Porte sectionnelle 8250x4500mm</i>	Uté	3		
	<i>Porte sectionnelle 7000x4500mm</i>	Uté	1		
	<i>Portillon de secours 1050x2100m</i>	Uté	2		
	<i>Portes deux vantaux 2000x2100mm</i>	Uté	3		
TOTAL OSSATURE SECONDAIRE					

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
OSSATURE PRIMAIRE
OSSATURE SECONDAIRE
TOTAL HT
TVA 19,6%
TOTAL TTC