

Pos	Désignation	Unité	Qté	P.U.	Montant
TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
01	Plans et schémas de l'ensemble des travaux.	Ens	1		
02	Consuel et contrôle des installations.	Ens	1		
TOTAL TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
ALIMENTATION GÉNÉRALE					
03	Câble de section appropriée pour alimentation générale.	Ens	1		
04	Câble de section appropriée pour alimentation du tableau des bureaux.	Ens	1		
TOTAL ALIMENTATION GÉNÉRALE					
MISE À LA TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES					
05	Mise à la terre de l'ensemble des installations.	Ens	1		
TOTAL MISE À LA TERRE					
TABLEAU GÉNÉRAL					
06	Fourniture et pose d'un tableau général basse tension triphasé type Prisma de Legrand ou similaire.	Ens	1		
TOTAL TABLEAU GÉNÉRAL					
ÉQUIPEMENTS DES LOCAUX					
07	Hall et Aire de lavage				
	Alimentation luminaires allumage depuis tableau général 5 circuits	Ens	1		
	Alimentation 380V triphasé pour portes sectionnelles	Ens	4		
	Alimentation pour PC 32A+T triphasé coffret IP54/IP66	Ens	5		
	Alimentation PC 16A+T 220V coffret IP54/IP66	Ens	15		
	Coffrets IP54/IP 66 entièrement équipés	Ens	5		
08	Extérieur				
	Alimentation pour 5 projecteurs en façade	Ens	1		
TOTAL ÉQUIPEMENTS DES LOCAUX					

Pos	Désignation	Unité	Qté	P.U.	Montant
LUMINAIRES INTÉRIEURS					
09	Fourniture et pose de luminaires type industriel 1xHPI- Uté P400W avec réflecteur ø465mm Performalux de Phillips ou similaire.		10		
TOTAL LUMINAIRES INTÉRIEURS					
LUMINAIRES EXTÉRIEURS					
10	Fourniture et pose de projecteurs de façade avec lampe à iode, commande depuis tableau sur horloge et lumandar.	Uté	5		
TOTAL LUMINAIRES EXTÉRIEURS					

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

ALIMENTATION GÉNÉRALE

MISE À LA TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

TABLEAU GÉNÉRAL

ÉQUIPEMENTS DES LOCAUX

LUMINAIRES INTÉRIEURS

LUMINAIRES EXTÉRIEURS

TOTAL HT

TVA 19,6%

TOTAL TTC