



Zone Artisanale du Cheval Blanc
21 rue Jean Walgenwitz - 57420 SOLGNE
Tél. : 03 87 64 78 37 Fax : 03 87 64 80 54
www.intersol-web.fr
intersol.ml@wanadoo.fr

Serv. Travaux : 06 32 18 94 87
Serv. Commercial : 06 30 32 12 55

AGENCE HIRSCHAUER
A l'attention de M. CONSIGLIO
29 rue des Roches
57000 METZ
Mail : Hirschauer@architectes.org

Solgne, le 27 Novembre 2013

OBJET : Offre de prix

AFFAIRE : BATIMENT A GANDRANGE -2ème proposition

Monsieur,

Pour faire suite à votre demande, nous vous indiquons ci-après notre offre de prix relative à l'affaire citée en objet.

PIECES RECUES	Votre descriptif
DONNEES TECHNIQUES	Surface : 1 507 m2
REGLES TECHNIQUES	L'ensemble de cette offre est régi par les normes • NF P 11-213 (DTU 13.3) • NF P 03-001 (CCAG marchés privés)

Le dimensionnement du dallage ne pourra être réalisé avec précision qu'après obtention :

* Du rapport géotechnique donnant la nature, l'épaisseur et le module de déformation (ES) de toutes les couches de sol jusqu'au substratum inderformable.

* De l'annexe B dûment complétée par le maître d'ouvrage.

DESCRIPTIF QUANTITATIF DALLAGE	Qté	Unité	P.U.H.T	P.T.H.T
1. DALLAGE				
<i>Fourniture et mise en œuvre de :</i>				
• Désolidarisation périphérique verticale				
• Film polyane 150 microns				
• Treillis soudé ST15C non calé				
• Béton prêt à l'emploi norme NF EN 206-1 sur une épaisseur maxi. de 16 cm				
• Coulage en direct au camion malaxeur				
• Finition lissée quartz teinte naturelle				
• Pulvérisation d'un produit de cure				
• Sciage des joints de retrait y compris remplissage				
• DOE et auto-contrôle	1 507,00	m2	24,20 €	36 469,40 €
2. PLUS-VALUES				
• Fourniture et mise en œuvre de béton supplémentaire non pompé		m3	85,00 €	P.M
	TOTAL H.T.			36 469,40 €
	TVA 19,60 %			7 148,00 €
	TOTAL TTC			43 617,40 €

A VOTRE CHARGE

- Etude géotechnique
- Fourniture des données essentielles
- Support et forme éventuelle
- Réalisation des essais à la plaque sur le support
- Mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment
- Accès
- Protections collectives, pose de garde de corps pour tout travail en hauteur, afin d'éviter tout basculement
- Décapage du produit de cure
- Maintenance du dallage telle que définie à l'annexe E des parties 1 et 2 de la norme NF P 11-213
- Remplissage ultérieur des joints défini à l'annexe E des parties 1 ET 2 de NF P 11-213
- Coffrages des réservations
- Coffrages de rives

REMARQUES

L'acceptation de notre offre implique systématiquement l'acceptation du paiement de la surconsommation de béton éventuelle.

Mise à disposition gracieuse d'eau et électricité.

Aucune prise de possession des lieux ne pourra avoir lieu sans réception préalable. Dans le cas contraire, ce seul fait entraînerait d'office la réception et l'acceptation de nos travaux sans réserve.


CONDITIONS DE PAIEMENT

Palement par virement à 45 jours fin de mois.

Dans l'attente de vos ordres, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

Denis LAURENT

Manuel FERNANDES



En cas d'accord de votre part, nous vous remercions de nous retourner une copie de la présente revêtue de votre cachet et signature précédés de la mention "BON POUR COMMANDE".



Francis HIRSCHAUER
Architecte D.P.L.G.
57000 METZ

