



**KHEOPS SARL**  
750 rue Bois le Prêtre  
54700 PONT A MOUSSON

Le 17/06/2013

**Devis N°Dn00350**

**Objet :** Construction d'un HANGAR industriel à GANDRANGE

**Descriptif général des travaux :** Installation électrique courant fort et faible d'un bâtiment type HANGAR INDUSTRIEL

Descriptif	Prix unitaire HT	Quantité	Prix Total HT
Origine de l'installation depuis le coffret de comptage tarif bleue 36KW max puissance à définir si besoins d'un tarif jaune en fonction des équipements intérieure une plus valut sera proposée			
Liaison principale en câble U1000 RO2V 4X35mm <sup>2</sup> section à confirmer	850,00 €	1ens	850,00 €
<b>TGBT Principale</b> de chez Legrand type armoire sur socle XL160 avec une gaine passe câble porte métallique point de fermeture	2 800,00 €	1	2 800,00 €
Arrêt d'urgence principale avec voyant de signalisation rouge et vert			
<b>Protection des lignes</b> par disjoncteur différentielle et magnétothermique calibre en fonction des équipement . Relai de puissance commande d'éclairage horloge de programmation et toute les protection selon la norme NF C 15 100 . schéma de câblage .			
<b>Vérification de l'installation</b> par un organisme agréé (socotec) et mise à disposition d'un certificat de conformité CONSUEL	350,00 €	1	350,00 €
Alimentation spécialisée 18KW 3x30A pour le bâtiment type ALGECO BUREAUX	450,00 €	1	450,00 €
Mise à la terre des armature métallique de la charpente par bouclage en fond de fouille avec des remontées sur les pied de poteaux	250,00 €	1	250,00 €
Barrette de coupure liaison équipotentiel principale et secondaire	85,00 €	1	85,00 €
<b>Hall aire de lavage</b>			
Alimentation porte sectionnelle 4X10A 5G1,5mm <sup>2</sup> U1000RO2V	105,00 €	4	420,00 €
Alimentation prise tétra 32A type fiche HYPRA IP55	150,00 €	5	750,00 €
Alimentation prise 16A IP55 type plexo	55,00 €	15	825,00 €

**SARL DOUDOT**  
Sous les Roches  
54550 SENEY AUX FORGES

Fourniture et pose de coffret IP54 équipé d'une prise tri 32A + N + T de 3 prises de services 16A des protections par disjoncteur et un AU	380,00 €	5	1 900,00 €
Alimentation de projecteur en façade	50,00 €	5	250,00 €
Lumendar et horloge de programmation	145,00 €	1	145,00 €
Fourniture et pose de projecteur type IODURE METALIQUE 150W STYLE	280,00 €	5	1 400,00 €
Bloc de secours autonome 60 lumens ultra led	105,00 €	8	840,00 €
Eclairage HALL par suspension 250W (voir étude ci jointe )	385,00 €	12	4 620,00 €
Alimentation par secteur en SA sur un tableau de commande centralisée	70,00 €	5	350,00 €
Distribution sous tube IRL sur charpente Câble de type U1000RO2V et chemin de câble 150/50 sur la longueur de bâtiment	750,00 €	1	750,00 €

Condition de règlement 30% acompte à la commande, 30% au début des travaux et le solde à la réception des travaux (Offre valable 3 mois )

**Total HT** 17 035,00 €  
**TVA 19,6%** 3 338,86 €  
**Total TTC** 20 373,86 €

Signature du client avec mention "Bon pour Accord"

Le gérant, Mr DOUDOT

Francis HIRSCHAUER  
Architecte D.P.L.G.

57000 METZ

SARL DOUDOT électricité générale :  
neuf, rénovation, dépannage, courant faible, chauffage et ventilation.  
Sous les Roches 54550 SEXEY AUX FORGES  
06 89 55 05 19 - 03 83 51 84 63 - sarldoudot@orange.fr  
SARL au Capital de 5 000 € - RCS Nancy 519 704 332  
SIRET: 519 704 332 00013 APE: 4321A Banque CICN°00020104901